

ca. 6 Wochen (in den Sommerferien), evtl. sollen Vorarbeiten bereits vor den Sommerferien begonnen werden.

Hier findet eine komplette Fahrbahndeckenerneuerung in den Sommerferien statt. Es sind dafür drei Bauabschnitte mit einer jeweils einwöchigen Vollsperrung geplant.

Seitens des Auftraggebers wird geplant wird unter Einsatz einer Baustellenlichtzeichenanlage den Randbereich bereits vor der Ferienzeit zu erneuern.

3. Kalterherberg (ehemals L106): „Bahnhofstraße“ (Gemeindestraße seit 2014)

Abschnitt: von der „Einmündung Monschauer Straße“ bis zur „Grenze Belgien“

Ausführungszeit:

unmittelbar im Anschluss an die Fertigstellung der Baumaßnahme Monschauer Straße/Malmedyer Straße;

geplante Bauzeit ca. 8 Wochen

Die Bahnhofstr. soll im Anschluss an den Arbeiten in der Monschauer Straße/Malmedyer Straße saniert werden. Hier wird die Fahrbahndecke komplett erneuert (Ausnahme bereits erneuerte Abschnitte). Die Bordsteinanlage im oberen Bereich der Bahnhofstr. auf der dem Gehweg gegenüberliegende Seite wird ergänzt und erneuert. Im unteren Abschnitt der Bahnhofstraße wird der Gehweg inkl. Bordsteinanlage komplett erneuert.

4. Höfen (B258) („Haus Schwingsborn“ bis „Lämmchesweg“)

Abschnitt: „Haus Schwingsborn“ bis „Lämmchesweg“.

Ausführungszeit:

nach Fertigstellung Bahnhofstraße. evtl. im (Herbst/Anfang Winter); ggfls. Umsetzung Frühjahr 2017

Durchführung einer kompletten Deckensanierung (3 Bauabschnitte).

Sanierung an je einem Wochenende unter Vollsperrung:

1. Bauabschnitt von „Haus Schwingsborn“ bis kurz vor „Heidgen“.

2. Bauabschnitt „Heidgen“ bis hinter Einmündung „Schleidener Straße“.

Der 3. Bauabschnitt „Schleidener Straße“ (K2) bis „Lämmchesweg“ wird mit Hilfe einer Baustellenlichtzeichenanlage ohne Vollsperrung saniert.

Maßnahmen Wasserversorgungszweckverband Perlenbach bzw. STAWAG:

5. Kalterherberg: „Messeweg (L106)“/“Fedderbach“:

Abschnitte:

- „Fedderbach“ (Länge ca. 200m von der Einmündung „Messeweg“ bis ca. Haus Nr. 17)
- „Messeweg“ - Abschnitt „Fedderbach“ bis „Alte Straße“

Ausführungszeit:

vermutlich Anfang Mai bis Ende September 2016

Im Rahmen dieser Maßnahme wird vorwiegend im Gehweg (Messeweg; in Rtg.

Ortsausgang auf der linken Seite) die Wasserleitung, anschließend Hausanschlüsse (beidseitig) erneuert. Parallel verlegt die STAWAG eine neue Stromleitung inkl. Hausanschlüsse, um die aktuell bestehende Freileitung zu ersetzen.

Die Versorger werden die Bürger im Vorfeld der Maßnahme noch umfassend informieren.

Maßnahmen Wasserversorgungszweckverband Perlenbach/Regionetz/Stadt Monschau

6. Monschau: Stehlings/Eschbachstraße:

Ausführungszeit:

evtl. Mai bis Ende 2016 (in mehreren Abschnitten unter Vollsperrung der Abschnitte) – z.Zt. Planungsphase

Die Regionetz und in Teilbereichen der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach werden im „Stehlings“ eine Gasleitung bzw. eine Erneuerung der Trinkwasserleitung bis zu „Eschbachstraße“ verlegen.

Am Anschluss wird in der „Eschbachstraße“ (Wilhelmsbrücke bis Haus-Nr. 22) die Wasserleitung inkl. der Hausanschlüsse erneuert. Ebenso wird eine Gasleitung verlegt und Kanalhausanschlüsse der Häuser an der Rurseite liegend neu hergestellt.

Im Anschluss an dieser Maßnahme wird in dem Bereich „Eschbachstraße 22“ bis zur „Aubrücke“ die Uferstützmauer durch die Stadt Monschau erneuert. In diesem Rahmen werden ebenfalls die Wasserleitung und der Kanal inkl. Hausanschlüsse erneuert. Hier erfolgt ebenso eine Verlegung einer Gasleitung.

Die Versorger werden die Bürger im Vorfeld der Maßnahme noch umfassend informieren.


Margareta Ritter
Bürgermeisterin

